



ANEXO FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS MUNICIPIOS DE ITAGÜI, CALDAS, COPACABANA, BETANIA, EL SANTUARIO Y EL CARMEN DE VIBORAL.

No.	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Vr. / Unit	Vr./ total
1	PRELIMINARES				
10.11	Suministro, transporte y colocacion de grama sintética Fibrilada de min 55mm, en polietileno 100%, 11.500Dtex, fibrilado, estabilizada con protección U.V.contra rayos ultravioleta ISO 9.001 y 14.001, altura total 57mm, puntadas por m2: 8400, peso hilado de 2215gr/m2, base doble estabilizada (hiobac), peso total de fabrica: min 5 años, garantía de instalacion: min 2 años.	m2	22.344,1		\$
TOTAL COSTO DIRECTO					\$
ADMINISTRACION				0,00%	\$0,00
UTILIDAD				0,00%	\$0,00
TOTAL A.U.				0,00%	\$0,00
COSTO TOTAL					\$